

**COMPOSIÇÃO 1**

Órgão Cliente: DER_ES

Órgão Gerente: DER-ES

Data Base: FEV/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER FEVEREIRO (LS = 157,27%; BDI = 0%)

Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço, **exclusive fornecimento de material - somente mão de obra.**

Unidade: m

Base: LABOR

Código Base: 200202

Fonte: LABOR

Versão: 1

OBRA: Calçamento Rural - Somente mão de obra

MÃO DE OBRA	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
CALCETEIRO/PINTOR (LABOR)	H	'010108	0,5	1	6,72	0	17,29	-	8,64
SERVENTE (LABOR)	H	'010146	1,0041	1	4,94	0	12,71	-	12,76
SubTotal:									21,41

RESUMO

DISCRIMINAÇÃO	TAXA(%)	VALORES
Mão-de-Obra(A)		19,00
Materiais(B)		0,00
Equipamentos(C)		0,00
Produção da Equipe(D)	157,27%	1,00
Custo Horário Total(A+C)		19,00
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E		19,00
Custo Direto Total(B+E)		21,41
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI	0,00%	21,41
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		21,41