



## COMPOSIÇÃO 2

Órgão Cliente: DER\_ES

Órgão Gerente: DER-ES

Data Base: FEV/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER FEVEIREIRO (LS = 157,27%; BDI = 0%)

Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm, **exclusive fornecimento - somente mão de obra.**

Unidade: m2

Base: LABOR

Base: '200206

Fonte: LABOR

Versão: 1

OBRA: Calçamento Rural - Somente mão de obra

MÃO DE OBRA	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
CALCETEIRO/PINTOR (LABOR)	H	'010108	0,23	1	6,72	0	17,29	-	3,98
SERVENTE (LABOR)	H	'010146	0,46	1	4,94	0	12,71	-	5,85
<b>SubTotal:</b>									<b>9,82</b>

### RESUMO

DISCRIMINAÇÃO	TAXA(%)	VALORES
Mão-de-Obra(A)		9,82
Materiais(B)		0,00
Equipamentos(C)		0,00
Produção da Equipe(D)	157,27%	1,00
Custo Horário Total(A+C)		9,82
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E		9,82
Custo Direto Total(B+E)		9,82
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI	0,00%	0,00
<b>CUSTO UNITÁRIO (Adotado)</b>		<b>9,82</b>