

**COMPOSIÇÃO 3**

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Órgão Cliente: DER_ES | Órgão Gerente: DER-ES | Data Base: FEV/2020 | | | | | | | | |
| Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER FEVEREIRO (LS = 157,27%; BDI = 0%) | | | | | | | | | | |
| Travessão em meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço, exclusive fornecimento - somente mão de obra. | | Unidade: m | | | | | | | | |
| Base: LABOR | Código Base: '200202 | Fonte: LABOR | | | | | | | | |
| OBRA: Calçamento Rural - Somente mão de obra | | Versão: 1 | | | | | | | | |
| MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal | |
| CALCETEIRO/PINTOR (LABOR) | H | '010108 | 0,5 | 1 | 6,72 | 0 | 17,29 | - | 8,64 | |
| SERVENTE (LABOR) | H | '010146 | 1,0041 | 1 | 4,94 | 0 | 12,71 | - | 12,76 | |
| | | | | | | | | | SubTotal: | 21,41 |

| RESUMO | | |
|---|----------------|----------------|
| DISCRIMINAÇÃO | TAXA(%) | VALORES |
| Mão-de-Obra(A) | | 19,00 |
| Materiais(B) | | 0,00 |
| Equipamentos(C) | | 0,00 |
| Produção da Equipe(D) | 157,27% | 1,00 |
| Custo Horário Total(A+C) | | 19,00 |
| Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E | | 19,00 |
| Custo Direto Total(B+E) | | 21,41 |
| Bonificações e Despesas Indiretas - BDI | 0,00% | 21,41 |
| CUSTO UNITÁRIO (Adotado) | | 21,41 |