

|                                                                                                                  |        |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |                        |                                   |                     |                     |  |                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--|-------------------|--|
|                                 |        | PLANILHA DE ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          | Orçamentista           | Thiago Luiz Poletto               |                     |                     |  |                   |  |
|                                                                                                                  |        | Obra: Pavimentação de Trechos na Zona Rural - Utilização apenas de Mão de Obra |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |                        | CREA:                             | ES-024728/D         |                     |  |                   |  |
| Locais: Pasto Fundão, Distrito de Sapê, Munitura Pedro Fernandes 1, Munitura Pedro Fernandes 2 e Munitura Igreja |        |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |                        | Assinatura                        |                     |                     |  |                   |  |
|                                                                                                                  |        |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |                        | Ref. / Data Base:                 |                     | DER-ES / fev-2020   |  | SINAPI / jun-2020 |  |
|                                                                                                                  |        |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |                        | Encargos Sociais não desoneração: |                     | 157,27%             |  | 114,15%           |  |
|                                                                                                                  |        |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          | BDI s/ adm local:      |                                   | 26,00%              |                     |  |                   |  |
| CÓDIGO                                                                                                           | FORTE  | ITEM                                                                           | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                  | UNID | QTDE     | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI            | PREÇO TOTAL SEM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI |  |                   |  |
|                                                                                                                  |        | 1.0                                                                            | INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, PLACAS                                                                                                                                                                                            |      |          |                        |                                   |                     |                     |  |                   |  |
| 20305                                                                                                            | DER-ES | 1.1                                                                            | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPEs                                                                                                                                                                                                  | m²   | 8,00     | R\$ 189,61             | 238,91                            | 1.516,88            | 1.911,27            |  |                   |  |
| 020801                                                                                                           | DER-ES | 1.2                                                                            | Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)                                 | m²   | 14,50    | R\$ 411,99             | 519,11                            | 5.973,86            | 7.527,06            |  |                   |  |
| SUB TOTAL                                                                                                        |        |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |                        |                                   | 7.490,74            | 9.438,33            |  |                   |  |
|                                                                                                                  |        | 2.0                                                                            | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |                        |                                   |                     |                     |  |                   |  |
| COMPOSIÇÃO 01                                                                                                    |        | 2.1                                                                            | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço, <u>exclusive fornecimento - somente mão de obra.</u>                                                                            | m    | 1.555,57 | R\$ 21,41              | 26,97                             | 33.297,78           | 41.955,20           |  |                   |  |
| COMPOSIÇÃO 02                                                                                                    |        | 2.2                                                                            | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm, <u>exclusive fornecimento de material - somente mão de obra.</u> | m²   | 4.183,00 | R\$ 9,82               | 12,38                             | 41.087,80           | 51.770,63           |  |                   |  |
| COMPOSIÇÃO 03                                                                                                    |        | 2.3                                                                            | Travessão em meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço, <u>exclusive fornecimento - somente mão de obra.</u>                                                               | m    | 330,00   | R\$ 21,41              | 26,97                             | 7.063,82            | 8.900,41            |  |                   |  |
| SUB TOTAL                                                                                                        |        |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |                        |                                   | 81.449,41           | 102.626,25          |  |                   |  |
|                                                                                                                  |        | 3.0                                                                            | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |                        |                                   |                     |                     |  |                   |  |
| COMPOSIÇÃO 04                                                                                                    |        | 3.1                                                                            | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                                                                                                       | Unid | 1,00     | R\$ 5.337,00           | 6.724,62                          | 5.337,00            | 6.724,62            |  |                   |  |
| SUB TOTAL                                                                                                        |        |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |                        |                                   | 5.337,00            | 6.724,62            |  |                   |  |
| TOTAL GERAL                                                                                                      |        |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |                        |                                   | 94.277,14           | 118.789,20          |  |                   |  |

THIAGO LUIZ POLETO  
 Engenheiro Civil – CREA-ES 024728/D  
 ART nº 0820190011480  
 Matrícula: 410830  
 CPF: 099.580.177-09